

名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用 代 価	備 考
D 外構・駐車場整備、撤去工事（当社管理地）							
D1 外構工事							
境界ブロック（A）	（片面） 150×170×200（擬石）	88.8	m				代価-12
境界ブロック（B）	（片直両面） 150×170×200（擬石）	22.6	m				代価-13
店舗取合 エラストイト	t20×120	249.0	m				A-50
犬走り コンクリート舗装	t=120 砕石t=120 溶接金網 コンクリート金ゴテ押え エラストイト	145.0	m <sup>2</sup>				代価-10
立上りコンクリート（H=250）	t=120 砕石t=120 溶接金網 打放し型枠 エラストイト	94.4	m				代価-11
土間コンクリート	t=120 砕石t=120 溶接金網6φ×150角	508.0	m <sup>2</sup>				代価-9
縁石	120×120（擬石）	165.0	m				
溜桧	<9-14-1> 400角 H=400 コンクリート蓋	7.0	ヶ所				代価-8
排水管	VU100φ	50.0	m				コストP. 395広島 （VP）6250×0.80
水抜きパイプ	VU50φ	56.7	m				
土工機械運搬	根切、埋戻し	1.0	回				A-157
木製デッキ	米ヒバ°120角三ツ割 ノンロット塗り 大引き（米ヒバ°）120×60	290.0	枚				
木製デッキ		100.0	枚				
運賃		1.0	式				

[illegible]

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代 価	備 考
D2 駐車場整備工事							
アスファルト舗装	<A-5-15>	1,938.0	m <sup>2</sup>				代価-15
駐車ライン引き	W=100	440.0	m				
ライン引き	W=500	25.2	m				
身障者マーク		2.0	ヶ所				
車止めブロック	L=600	44.0	ヶ				
インターロッキング舗装	舗装部 t=60	23.0	m <sup>2</sup>				コストP. 405広島
同上土間コンクリート	t=120 砕石t=120 溶接金網6φ×150角	23.0	m <sup>2</sup>				代価-9
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×300	3.5	m				代価-1
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×400	24.0	m				代価-2
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×500	20.0	m				代価-3
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×600	20.0	m				代価-4
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×700	20.0	m				代価-5
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×800	20.0	m				代価-6
自由勾配側溝	スリット付側溝蓋 300×900	13.5	m				代価-7



[illegible]



名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用 代 価	備 考
E3 既設舗装等撤去工事							
アスファルト舗装撤去	t=50（機械積込み共）	67.0	m <sup>3</sup>				
フェンス撤去	H=1200	117.0	m				
ガードレール撤去		15.0	m				
車止めブロック撤去	L600	60.0	ヶ所				代価-撤去1
U字溝撤去		21.6	m				代価-撤去2
コンクリート柵撤去		1.0	ヶ所				代価-撤去3
発生材積込み	コンクリート類 人力	2.4	m <sup>3</sup>				A-83
発生材積込み	金属類 人力	5.1	m <sup>3</sup>				A-83
撤去材運搬費	アスファルト ダンプ 10t	67.0	m <sup>3</sup>				
撤去材運搬費	コンクリート類 ダンプ 2t 人力積込み	2.4	m <sup>3</sup>				
撤去材運搬費	金属類 ダンプ 2t 人力積込み	5.1	m <sup>3</sup>				
発生材処分費	アスファルト	120.0	t				施単P. 574 グリーンパークいずも
発生材処分費	コンクリート類	5.5	t				施単P. 574 グリーンパークいずも
発生材処分費	金属類	1.1	t				施単P. 574 グリーンパークいずも
産廃税		1.1	t				