

| 名 称          | 形 状 寸 法                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|---|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-1 SHOP 1   |   |       |                |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-1-1 直接仮設工事 |   |       |                |     |     |               |     |
| 遣り方          |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 墨出し          |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生           |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 後片付け清掃       |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 枠組本足場        | 建枠幅900                                      | 205.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 同上安全手すり      |   | 58.2  | m              |     |     |               |     |
| 内部仕上足場       | 脚立足場  | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生シート        | 防炎Ⅱ類  | 205.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-1-2 基礎工事   |   |       |                |     |     |               |     |
| 根切り          | 小規模土工                                       | 40.6  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床付け          |   | 141.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 埋戻し          | B種<br>小規模土工                                 | 11.2  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土運搬      | ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3<br>DID区間無し 35.0km以下 | 29.4  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土処分      | 指定処分場<br>㈱サンエイト石原残土処理場                      | 29.4  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |

| 名 称             | 形 状 寸 法             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 土工機械運搬          | 小規模土工               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 砂利地業            | 再生切込碎石              | 16.9  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム t=0.15   | 141.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 異形鉄筋            | SD295A D13          | 3.2   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物               | 3.0   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車                 | 3.0   | t              |     |     |               |     |
| ▲スクラップ 控除       | ヘビ ー H1             | ▲ 0.1 | t              |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 捨コン<br>FC18-15 雲南   | 0.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 基礎、土間<br>FC21-15 雲南 | 34.1  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 立上り<br>FC21-15 雲南   | 1.2   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 捨コン 人力打設            | 0.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 基礎、土間 ポンプ 打設        | 34.1  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 立上り ポンプ 打設          | 1.2   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 圧送    |                     | 35.3  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 基本料金  |                     | 0.5   | 回              |     |     |               |     |
| 普通合板型枠          |                     | 34.6  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 型枠運搬費           | 4t車                 | 34.6  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁ポリエチレンフォーム板打込み | t=25                | 9.5   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|------------|------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| A-1-3 防水工事    |            |      |     |     |     |               |     |
| 建具廻りシーリング     | MS-2 W15   | 99.3 | m   |     |     |               |     |
|               |            |      |     |     |     |               |     |
| A-1-4 石・タイル工事 |            |      |     |     |     |               |     |
| 羽根板付束石        |            | 22.0 | 個   |     |     |               |     |
| 段鼻タイル         | 100角       | 3.7  | m   |     |     |               |     |
|               |            |      |     |     |     |               |     |
| A-1-5 木工事     |            |      |     |     |     |               |     |
| PC構造材         | (12.7m3)   | 1.0  | 式   |     |     |               |     |
| 同上加工費         |            |      |     |     |     |               |     |
| 標準加工          |            | 39.9 | 坪   |     |     |               |     |
| 垂木欠き          |            | 39.9 | 坪   |     |     |               |     |
| 土台プレーナ        |            | 10.0 | 本   |     |     |               |     |
| 表し土台プレーナ      | (養生)       | 15.0 | 本   |     |     |               |     |
| 柱プレーナ         | 4mまで       | 24.0 | 本   |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 4mまで       | 32.0 | 本   |     |     |               |     |
| 柱養生           |            | 32.0 | 本   |     |     |               |     |
| 羽柄加工          | (間柱、筋違、垂木) | 39.9 | 坪   |     |     |               |     |

| 名 称        | 形 状 寸 法             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 金物         |                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| (加工費小計)    |                     |       |                |     | ( ) |               |     |
| 運賃         | (雲南現場入れ)            | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 下地材        | 杉 特1等               | 2.7   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 下地材        | 桧 特1等               | 0.1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 造作材        | 杉 上小節               | 0.4   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 構造用合板      | t=15 910×1820       | 113.0 | 枚              |     |     |               |     |
| 大工手間       |                     | 85.9  | 人              |     |     |               |     |
| 普通作業員      |                     | 11.0  | 人              |     |     |               |     |
| 洋釘         |                     | 51.2  | kg             |     |     |               |     |
| 構造金物       |                     | 199.0 | kg             |     |     |               |     |
| 重機費        |                     | 1.0   | 日              |     |     |               |     |
| ▲PC構造材加工費減 |                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|            |                     |       |                |     |     |               |     |
| A-1-7 金属工事 |                     |       |                |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | C-100×50×20×2.3     | 30.4  | m              |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | PL-2.3×100×100 @300 | 14.8  | m              |     |     |               |     |
|            |                     |       |                |     |     |               |     |

| 名 称                 | 形 状 寸 法                       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-1-8 左官工事          |                               |       |                |     |     |               |     |
| (外部)                |                               |       |                |     |     |               |     |
| 床 モルタル塗り            | 木ごと 一般タイル下地                   | 0.4   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 モルタル塗り            | 金ごと                           | 14.0  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 建具周囲防水モルタル充填        |                               | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| (内部)                |                               |       |                |     |     |               |     |
| 床 コンクリート直均し仕上       | 金ごと 薄物下地                      | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 基礎天端<br>コンクリート直均し仕上 | W=150                         | 33.0  | m              |     |     |               |     |
|                     |                               |       |                |     |     |               |     |
| A-1-9 建具工事          |                               |       |                |     |     |               |     |
| 1-9-1 アルミニウム製建具     |                               |       |                |     |     |               |     |
| AD-1                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>4530×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-2                | ランマ嵌め殺し窓付引違い戸<br>2060×2685    | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-3                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>7930×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-1                | 嵌め殺し半外付け窓<br>2083×1200        | 2.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-2                | 嵌め殺し半外付け窓<br>1783×1200        | 3.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 取付調整費               |                               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 運搬費                 |                               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|-----------------------|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| オペレーター       | AD-1                  | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| オペレーター       | AD-3                  | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 1-9-2 軽量鋼製建具 |                       |       |    |     |     |               |     |
| LSD-1        | 片開きフラッシュ戸<br>750×2000 | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| LSD-2        | 片開きフラッシュ戸<br>900×2000 | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 工事費          |                       | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 搬入費          |                       | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
|              |                       |       |    |     |     |               |     |
| A-1-10 ガラス工事 |                       |       |    |     |     |               |     |
| 透明フロートIG     | t=5+6+3 2.0㎡以下        | 48.4  | ㎡  |     |     |               |     |
| ガラス留めシーリング   |                       | 342.0 | m  |     |     |               |     |
| ガラス清掃        |                       | 48.4  | ㎡  |     |     |               |     |
|              |                       |       |    |     |     |               |     |
| A-1-11 塗装工事  |                       |       |    |     |     |               |     |
| OS塗り         | 木部<br>糸幅300以下 素地付着物除去 | 75.5  | m  |     |     |               |     |
|              |                       |       |    |     |     |               |     |
| A-1-12 内外装工事 |                       |       |    |     |     |               |     |
| (外部)         |                       |       |    |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|--|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 壁 窯業系サイディング  | t=14（木目調）                              | 85.6  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 透湿防水シート      |  | 85.6  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| コーナー役物       | 壁同材                                    | 9.2   | m              |     |     |               |     |
| 土台水切         | GL t=0.35                              | 33.6  | m              |     |     |               |     |
| 土台コーナー水切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個              |     |     |               |     |
| 通気見切         | GL t=0.35                              | 49.0  | m              |     |     |               |     |
| 通気コーナー見切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個              |     |     |               |     |
| テント底         | W=1930                                 | 5.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 突出し店舗サイン     | フレームFB-4.5×30焼付塗装<br>面板木板（チーク）t24 900角 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 同上作業費        | 切り文字（6文字両面）アクリルt9                      | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| （内部）         |  |       |                |     |     |               |     |
| 床 長尺塩ビシート    | t=2.0（突付け）                             | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 GB-R       | t=9.5（突付け）                             | 75.8  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| GB-R         | t=12.5（突付け）                            | 66.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 防湿気密シート      |  | 75.8  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール充填     | t=100 24K                              | 81.3  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 天井 化粧石膏ボード張り | t=9.5                                  | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール敷込     | t=100 24K                              | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

[illegible]



| 名 称          | 形 状 寸 法                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|---|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-2 SHOP 2・3 |   |       |                |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-2-1 直接仮設工事 |   |       |                |     |     |               |     |
| 遣り方          |   | 298.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 墨出し          |   | 298.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生           |   | 298.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 後片付け清掃       |   | 298.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 枠組本足場        | 建枠幅900                                      | 421.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 同上安全手すり      |   | 99.6  | m              |     |     |               |     |
| 内部仕上足場       | 脚立足場  | 298.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生シート        | 防災Ⅱ類  | 421.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-2-2 基礎工事   |   |       |                |     |     |               |     |
| 根切り          | 小規模土工                                       | 75.9  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床付け          |   | 312.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 埋戻し          | B種<br>小規模土工                                 | 15.4  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土運搬      | ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3<br>DID区間無し 35.0km以下 | 60.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土処分      | 指定処分場<br>㈱サンエイト石原残土処理場                      | 60.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |

| 名 称             | 形 状 寸 法             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 土工機械運搬          | 小規模土工               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 砂利地業            | 再生切込碎石              | 37.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム t=0.15   | 312.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 異形鉄筋            | SD295A D13          | 6.3   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物               | 6.1   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車                 | 6.1   | t              |     |     |               |     |
| ▲スクラップ 控除       | ヘビ ー H1             | ▲ 0.2 | t              |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 捨コン<br>FC18-15 雲南   | 1.5   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 基礎、土間<br>FC21-15 雲南 | 71.2  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 立上り<br>FC21-15 雲南   | 1.6   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 捨コン 人力打設            | 1.5   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 基礎、土間 ポンプ 打設        | 71.2  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 立上り ポンプ 打設          | 1.6   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 圧送    |                     | 72.8  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 基本料金  |                     | 0.5   | 回              |     |     |               |     |
| 普通合板型枠          |                     | 59.1  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 型枠運搬費           |                     | 59.1  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁ポリエチレンフォーム板打込み | t=25                | 11.4  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|----------|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| A-2-3 防水工事    |          |       |    |     |     |               |     |
| 建具廻りシーリング     | MS-2 W15 | 181.0 | m  |     |     |               |     |
|               |          |       |    |     |     |               |     |
| A-2-4 石・タイル工事 |          |       |    |     |     |               |     |
| 羽根板付束石        |          | 17.0  | 個  |     |     |               |     |
| 段鼻タイル         | 100角     | 8.2   | m  |     |     |               |     |
|               |          |       |    |     |     |               |     |
| A-2-5 木工事     |          |       |    |     |     |               |     |
| PC構造材         | (32.5m3) | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 同上加工費         |          |       |    |     |     |               |     |
| 標準加工          |          | 89.8  | 坪  |     |     |               |     |
| 垂木欠き          |          | 89.8  | 坪  |     |     |               |     |
| 土台プレーナー       |          | 26.0  | 本  |     |     |               |     |
| 表し土台プレーナー     | (養生)     | 17.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱プレーナー        | 4mまで     | 28.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 6mまで     | 5.0   | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 4mまで     | 37.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱養生           |          | 47.0  | 本  |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 羽柄加工          | (間柱、筋違、垂木)    | 89.8  | 坪              |     |     |               |     |
| 金物            |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| (加工費小計)       |               |       |                |     | ( ) |               |     |
| 運賃            | (雲南現場入れ)      | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 下地材           | 杉 特1等         | 5.9   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 造作材           | 杉 上小節         | 0.7   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=15 910×1820 | 202.0 | 枚              |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=9 910×1820  | 11.0  | 枚              |     |     |               |     |
| 大工手間          |               | 204.0 | 人              |     |     |               |     |
| 普通作業員         |               | 26.1  | 人              |     |     |               |     |
| 洋釘            |               | 122.0 | kg             |     |     |               |     |
| 構造金物          |               | 474.0 | kg             |     |     |               |     |
| 重機費           |               | 1.0   | 日              |     |     |               |     |
| ▲PC構造材加工費減    |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|               |               |       |                |     |     |               |     |
| A-2-6 屋根及び樋工事 |               |       |                |     |     |               |     |
| 瓦棒葺き          | SGL鋼板 t=0.4   | 303.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| アスファルトルーフィング  | 22kg品         | 303.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称        | 形 状 寸 法           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 野地板        | t=15              | 303.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 軒先唐草       | SGL鋼板 t=0.4       | 37.1  | m              |     |     |               |     |
| 軒先水切       | SGL鋼板 t=0.4       | 37.1  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（水上）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 37.1  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（流れ）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 16.1  | m              |     |     |               |     |
| 笠木         | SGL鋼板 t=0.4 W=300 | 53.6  | m              |     |     |               |     |
| 軒樋         | 塩ビ角型 150型         | 37.1  | m              |     |     |               |     |
| 縦樋         | VP100 φ           | 18.0  | m              |     |     |               |     |
| 落し口        | φ 100自在ドレン        | 6.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 樋下カバー      |                   | 6.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 荷揚げ・運搬費    |                   | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|            |                   |       |                |     |     |               |     |
| A-2-7 金属工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | C-100×50×20×2.3   | 53.5  | m              |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | PL-2.3×100×100    | 13.5  | m              |     |     |               |     |
|            |                   |       |                |     |     |               |     |
| A-2-8 左官工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| (外部)       |                   |       |                |     |     |               |     |

| 名 称                 | 形 状 寸 法                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 床 モルタル塗り            | 木ごと 一般タイル下地                         | 0.8   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 モルタル塗り            | 金ごと                                 | 30.0  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 建具周囲防水モルタル充填        |                                     | 50.8  | m              |     |     |               |     |
| (内部)                |                                     |       |                |     |     |               |     |
| 床 コンクリート直均し仕上       | 金ごと 薄物下地                            | 288.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 基礎天端<br>コンクリート直均し仕上 | W=150                               | 39.5  | m              |     |     |               |     |
|                     |                                     |       |                |     |     |               |     |
| A-2-9 建具工事          |                                     |       |                |     |     |               |     |
| 2-9-1 アルミニウム製建具     |                                     |       |                |     |     |               |     |
| AD-4                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>7930×2535       | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-5                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>5740×2535       | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-6                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント、引違い戸<br>37130×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-1                | 嵌め殺し半外付け窓<br>2083×1200              | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-2                | 嵌め殺し半外付け窓<br>1783×1200              | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-3                | 嵌め殺し半外付け窓<br>2783×1200              | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 取付調整費               |                                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 運搬費                 |                                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| オペレーター              | AD-4                                | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|------------------|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| オペレーター       | AD-5             | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| オペレーター       | AD-6             | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 2-9-2 トイレブース |                  |       |    |     |     |               |     |
| TB-1         |                  | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 工事費          |                  | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 搬入費          |                  | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 2-9-3 木製建具   |                  |       |    |     |     |               |     |
| WD-1         | 片開き戸<br>750×2000 | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| WD-2         | 片開き戸<br>800×2000 | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 金物           |                  | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 建込み          |                  | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
|              |                  |       |    |     |     |               |     |
| A-2-10 ガラス工事 |                  |       |    |     |     |               |     |
| 透明フロートIG     | t=5+6+3 2.0㎡以下   | 125.0 | ㎡  |     |     |               |     |
| 透明フロートIG     | t=5+6+3 4.0㎡以下   | 9.5   | ㎡  |     |     |               |     |
| ガラス留めシーリング   |                  | 933.0 | m  |     |     |               |     |
| ガラス清掃        |                  | 135.0 | ㎡  |     |     |               |     |
|              |                  |       |    |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|--|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-2-11 塗装工事  |  |       |                |     |     |               |     |
| OS塗り         | 木部<br>糸幅300以下 素地付着物除去                  | 125.0 | m              |     |     |               |     |
| 木製建具枠塗装 (OS) |  | 9.6   | m              |     |     |               |     |
|              |  |       |                |     |     |               |     |
| A-2-12 内外装工事 |  |       |                |     |     |               |     |
| (外部)         |  |       |                |     |     |               |     |
| 壁 窯業系サイディング  | t=14 (木目調)                             | 215.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 透湿防水シート      |  | 215.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| コーナー役物       | 壁同材                                    | 13.5  | m              |     |     |               |     |
| 土台水切         | GL t=0.35                              | 39.9  | m              |     |     |               |     |
| 土台コーナー水切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個              |     |     |               |     |
| 通気見切         | GL t=0.35                              | 90.4  | m              |     |     |               |     |
| 通気コーナー見切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個              |     |     |               |     |
| テント底         | W=1930                                 | 15.0  | ヶ所             |     |     |               |     |
| 突出し店舗サイン     | フレームFB-4.5×30焼付塗装<br>面板木板(チーク)t24 900角 | 4.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 同上作業費        | 切り文字 (6文字両面) アクリルt9                    | 4.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| (内部)         |  |       |                |     |     |               |     |
| 床 長尺塩ビシート    | t=2.0 (突付け)                            | 288.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |



| 名 称          | 形 状 寸 法                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 壁 GB-R       | t=9.5 (突付け)                | 96.0  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| GB-R         | t=12.5 (突付け)               | 211.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 防湿気密シート      |                            | 96.0  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール充填     | t=100 24K                  | 109.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 天井 化粧石膏ボード張り | t=9.5                      | 276.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| GB-R         | t=9.5                      | 11.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| ビニルクロス張り     |                            | 11.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール敷込     | t=100 24K                  | 288.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 木製建具枠        |                            | 9.6   | m              |     |     |               |     |
| ロールスクリーン     |                            | 73.4  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| (トイレブース)     |                            |       |                |     |     |               |     |
| TB-1         |                            | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| TB-2         |                            | 2.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 工事費          |                            | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 搬入費          |                            | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 風除室          |                            |       |                |     |     |               |     |
| AD-5         | ランマ嵌め殺し窓付引違い戸<br>1800×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-5         | 窓付嵌め殺し戸<br>1500×2535       | 2.0   | ヶ所             |     |     |               |     |



| 名 称          | 形 状 寸 法                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|---|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-3 SHOP 4   |   |       |                |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-3-1 直接仮設工事 |   |       |                |     |     |               |     |
| 遣り方          |   | 168.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 墨出し          |   | 168.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生           |   | 168.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 後片付け清掃       |   | 168.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 枠組本足場        | 建枠幅900                                      | 289.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 同上安全手すり      |   | 67.0  | m              |     |     |               |     |
| 内部仕上足場       | 脚立足場  | 168.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生シート        | 防炎Ⅱ類  | 289.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-3-2 基礎工事   |   |       |                |     |     |               |     |
| 根切り          | 小規模土工                                       | 45.3  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床付け          |   | 177.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 埋戻し          | B種<br>小規模土工                                 | 10.3  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土運搬      | ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3<br>DID区間無し 35.0km以下 | 35.0  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土処分      | 指定処分場<br>㈱サンエイ ト石原残土処理場                     | 35.0  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |

| 名 称             | 形 状 寸 法             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 土工機械運搬          | 小規模土工               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 砂利地業            | 再生切込碎石              | 21.3  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム t=0.15   | 177.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 異形鉄筋            | SD295A D13          | 3.7   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物               | 3.5   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車                 | 3.5   | t              |     |     |               |     |
| ▲スクラップ 控除       | ヘビ ー H1             | ▲ 0.1 | t              |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 捨コン<br>FC18-15 雲南   | 0.9   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 基礎、土間<br>FC21-15 雲南 | 40.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 立上り<br>FC21-15 雲南   | 1.3   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 捨コン 人力打設            | 0.9   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 基礎、土間 ポンプ 打設        | 40.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 立上り ポンプ 打設          | 1.3   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 圧送    |                     | 41.8  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 基本料金  |                     | 0.5   | 回              |     |     |               |     |
| 普通合板型枠          |                     | 40.9  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 型枠運搬費           |                     | 40.9  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁ポリエチレンフォーム板打込み | t=25                | 8.3   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|----------|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| A-3-3 防水工事    |          |       |    |     |     |               |     |
| 建具廻りシーリング     | MS-2 W15 | 122.0 | m  |     |     |               |     |
|               |          |       |    |     |     |               |     |
| A-3-4 石・タイル工事 |          |       |    |     |     |               |     |
| 羽根板付束石        |          | 15.0  | 個  |     |     |               |     |
| 段鼻タイル         | 100角     | 1.9   | m  |     |     |               |     |
|               |          |       |    |     |     |               |     |
| A-3-5 木工事     |          |       |    |     |     |               |     |
| PC構造材         | (18.7m3) | 1.0   | 式  |     |     |               |     |
| 同上加工費         |          |       |    |     |     |               |     |
| 標準加工          |          | 49.9  | 坪  |     |     |               |     |
| 垂木欠き          |          | 49.9  | 坪  |     |     |               |     |
| 土台プレーナ        |          | 11.0  | 本  |     |     |               |     |
| 表し土台プレーナ      | (養生)     | 17.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱プレーナ         | 4mまで     | 11.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 6mまで     | 3.0   | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 4mまで     | 25.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱養生           |          | 31.0  | 本  |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 羽柄加工          | (間柱、筋違、垂木)    | 49.9  | 坪              |     |     |               |     |
| 金物            |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| (加工費小計)       |               |       |                |     | [ ] |               |     |
| 運賃            | (雲南現場入れ)      | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 下地材           | 杉 特1等         | 3.4   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 造作材           | 杉 上小節         | 0.4   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=15 910×1820 | 114.0 | 枚              |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=9 910×1820  | 8.0   | 枚              |     |     |               |     |
| 大工手間          |               | 117.0 | 人              |     |     |               |     |
| 普通作業員         |               | 15.0  | 人              |     |     |               |     |
| 洋釘            |               | 70.0  | kg             |     |     |               |     |
| 構造金物          |               | 272.0 | kg             |     |     |               |     |
| 重機費           |               | 1.0   | 日              |     |     |               |     |
| ▲PC構造材加工費減    |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|               |               |       |                |     |     |               |     |
| A-3-6 屋根及び樋工事 |               |       |                |     |     |               |     |
| 瓦棒葺き          | SGL鋼板 t=0.4   | 170.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| アスファルトルーフィング  | 22kg品         | 170.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称        | 形 状 寸 法           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 野地板        | t=15              | 170.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 軒先唐草       | SGL鋼板 t=0.4       | 20.8  | m              |     |     |               |     |
| 軒先水切       | SGL鋼板 t=0.4       | 20.8  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（水上）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 20.8  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（流れ）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 16.1  | m              |     |     |               |     |
| 笠木         | SGL鋼板 t=0.4 W=300 | 37.2  | m              |     |     |               |     |
| 軒樋         | 塩ビ角型 150型         | 20.8  | m              |     |     |               |     |
| 縦樋         | VP100 φ           | 12.0  | m              |     |     |               |     |
| 落し口        | φ 100自在ドレン        | 4.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 樋下カバー      |                   | 4.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 荷揚げ・運搬費    |                   | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|            |                   |       |                |     |     |               |     |
| A-3-7 金属工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | C-100×50×20×2.3   | 28.9  | m              |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | PL-2.3×100×100    | 14.9  | m              |     |     |               |     |
|            |                   |       |                |     |     |               |     |
| A-3-8 左官工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| (外部)       |                   |       |                |     |     |               |     |

| 名 称                 | 形 状 寸 法                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 床 モルタル塗り            | 木ごと 一般タイル下地                         | 0.2   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 モルタル塗り            | 金ごと                                 | 19.0  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 建具周囲防水モルタル充填        |                                     | 28.9  | m              |     |     |               |     |
| (内部)                |                                     |       |                |     |     |               |     |
| 床 コンクリート直均し仕上       | 金ごと 薄物下地                            | 165.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 基礎天端<br>コンクリート直均し仕上 | W=150                               | 29.0  | m              |     |     |               |     |
|                     |                                     |       |                |     |     |               |     |
| A-3-9 建具工事          |                                     |       |                |     |     |               |     |
| アルミニウム製建具           |                                     |       |                |     |     |               |     |
| AD-1                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>7930×2535       | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-2                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント、引違い戸<br>20930×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-1                | 嵌め殺し半外付け窓<br>1983×1200              | 3.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-2                | 嵌め殺し半外付け窓<br>2783×1200              | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 取付調整費               |                                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 運搬費                 |                                     | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| オペレーター              | AD-1                                | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| オペレーター              | AD-2                                | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
|                     |                                     |       |                |     |     |               |     |



| 名 称          | 形 状 寸 法               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|-----------------------|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| A-3-10 ガラス工事 |                       |       |    |     |     |               |     |
| 透明フロートIG     | t=5+6+3 2.0㎡以下        | 70.0  | ㎡  |     |     |               |     |
| 透明フロートIG     | t=5+6+3 4.0㎡以下        | 11.9  | ㎡  |     |     |               |     |
| ガラス留めシーリング   |                       | 584.0 | m  |     |     |               |     |
| ガラス清掃        |                       | 81.9  | ㎡  |     |     |               |     |
|              |                       |       |    |     |     |               |     |
| A-3-11 塗装工事  |                       |       |    |     |     |               |     |
| OS塗り         | 木部<br>糸幅300以下 素地付着物除去 | 85.3  | m  |     |     |               |     |
|              |                       |       |    |     |     |               |     |
| A-3-12 内外装工事 |                       |       |    |     |     |               |     |
| (外部)         |                       |       |    |     |     |               |     |
| 壁 窯業系サイディング  | t=14 (木目調)            | 149.0 | ㎡  |     |     |               |     |
| 透湿防水シート      |                       | 149.0 | ㎡  |     |     |               |     |
| コーナー役物       | 壁同材                   | 15.9  | m  |     |     |               |     |
| 土台水切         | GL t=0.35             | 29.7  | m  |     |     |               |     |
| 土台コーナー水切     | GL t=0.35             | 4.0   | 個  |     |     |               |     |
| 通気見切         | GL t=0.35             | 58.0  | m  |     |     |               |     |
| 通気コーナー見切     | GL t=0.35             | 4.0   | 個  |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法                                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|--|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| テント底         | W=1930                                 | 7.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 突出し店舗サイン     | フレームFB-4.5×30焼付塗装<br>面板木板(チーク)t24 900角 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 同上作業費        | 切り文字 (6文字両面) アクリルt9                    | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| (内部)         |  |       |                |     |     |               |     |
| 床 長尺塩ビシート    | t=2.0 (突付け)                            | 165.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 GB-R       | t=9.5 (突付け)                            | 65.9  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| GB-R         | t=12.5 (突付け)                           | 102.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 防湿気密シート      |  | 65.9  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール充填     | t=100 24K                              | 73.3  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 天井 化粧石膏ボード張り | t=9.5                                  | 165.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール敷込     | t=100 24K                              | 165.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| ロールスクリーン     |  | 48.3  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| (トイレブース)     |  |       |                |     |     |               |     |
| TB-1         |  | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| TB-2         |  | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 工事費          |  | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 搬入費          |  | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 風除室          |  |       |                |     |     |               |     |

[illegible]

| 名 称          | 形 状 寸 法                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|---|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| A-4 SHOP 5   |   |       |                |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-4-1 直接仮設工事 |   |       |                |     |     |               |     |
| 遣り方          |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 墨出し          |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生           |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 後片付け清掃       |   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 枠組本足場        | 建枠幅900                                      | 252.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 同上安全手すり      |   | 57.9  | m              |     |     |               |     |
| 内部仕上足場       | 脚立足場  | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 養生シート        | 防炎Ⅱ類  | 252.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
|              |   |       |                |     |     |               |     |
| A-4-2 基礎工事   |   |       |                |     |     |               |     |
| 根切り          | 小規模土工                                       | 35.8  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床付け          |   | 141.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 埋戻し          | B種<br>小規模土工                                 | 8.7   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土運搬      | ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3<br>DID区間無し 35.0km以下 | 27.1  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 建設発生土処分      | 指定処分場<br>㈱サンエイト石原残土処理場                      | 27.1  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |

| 名 称             | 形 状 寸 法             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 土工機械運搬          | 小規模土工               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 砂利地業            | 再生切込碎石              | 16.9  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 床下防湿層敷き         | ポリエチレンフィルム t=0.15   | 141.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 異形鉄筋            | SD295A D13          | 2.9   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物               | 2.8   | t              |     |     |               |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車                 | 2.8   | t              |     |     |               |     |
| ▲スクラップ 控除       | ヘビ ー H1             | ▲ 0.1 | t              |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 捨コン<br>FC18-15 雲南   | 0.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 基礎、土間<br>FC21-15 雲南 | 35.1  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 普通コンクリート        | 立上り<br>FC21-15 雲南   | 1.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 捨コン 人力打設            | 0.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 基礎、土間 ポンプ 打設        | 31.5  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリート打設手間      | 立上り ポンプ 打設          | 1.8   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 圧送    |                     | 33.3  | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| コンクリートポンプ 基本料金  |                     | 0.5   | 回              |     |     |               |     |
| 普通合板型枠          |                     | 44.3  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 型枠運搬費           |                     | 44.3  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁ポリエチレンフォーム板打込み | t=25                | 11.8  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|----------|------|----|-----|-----|---------------|-----|
| A-4-3 防水工事    |          |      |    |     |     |               |     |
| 建具廻りシーリング     | MS-2 W15 | 52.5 | m  |     |     |               |     |
|               |          |      |    |     |     |               |     |
| A-4-4 石・タイル工事 |          |      |    |     |     |               |     |
| 羽根板付束石        |          | 14.0 | 個  |     |     |               |     |
| 段鼻タイル         | 100角     | 1.8  | m  |     |     |               |     |
|               |          |      |    |     |     |               |     |
| A-4-5 木工事     |          |      |    |     |     |               |     |
| PC構造材         | (15.5m3) | 1.0  | 式  |     |     |               |     |
| 同上加工費         |          |      |    |     |     |               |     |
| 標準加工          |          | 39.3 | 坪  |     |     |               |     |
| 垂木欠き          |          | 39.3 | 坪  |     |     |               |     |
| 土台プレーナ        |          | 13.0 | 本  |     |     |               |     |
| 表し土台プレーナ      | (養生)     | 11.0 | 本  |     |     |               |     |
| 柱プレーナ         | 4mまで     | 15.0 | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 6mまで     | 1.0  | 本  |     |     |               |     |
| 柱超仕上          | 4mまで     | 18.0 | 本  |     |     |               |     |
| 柱養生           |          | 20.0 | 本  |     |     |               |     |

| 名 称           | 形 状 寸 法       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 羽柄加工          | (間柱、筋違、垂木)    | 39.3  | 坪              |     |     |               |     |
| 金物            |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| (加工費小計)       |               |       |                |     | [ ] |               |     |
| 運賃            | (雲南現場入れ)      | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 下地材           | 杉 特1等         | 3.1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 造作材           | 杉 上小節         | 0.2   | m <sup>3</sup> |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=15 910×1820 | 88.0  | 枚              |     |     |               |     |
| 構造用合板         | t=9 910×1820  | 7.0   | 枚              |     |     |               |     |
| 大工手間          |               | 97.9  | 人              |     |     |               |     |
| 普通作業員         |               | 12.5  | 人              |     |     |               |     |
| 洋釘            |               | 58.3  | kg             |     |     |               |     |
| 構造金物          |               | 227.0 | kg             |     |     |               |     |
| 重機費           |               | 1.0   | 日              |     |     |               |     |
| ▲PC構造材加工費減    |               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|               |               |       |                |     |     |               |     |
| A-4-6 屋根及び樋工事 |               |       |                |     |     |               |     |
| 瓦棒葺き          | SGL鋼板 t=0.4   | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| アスファルトルーフィング  | 22kg品         | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称        | 形 状 寸 法           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 野地板        | t=15              | 133.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 軒先唐草       | SGL鋼板 t=0.4       | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| 軒先水切       | SGL鋼板 t=0.4       | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（水上）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| 取合水切（流れ）   | SGL鋼板 t=0.4 H=300 | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| 笠木         | SGL鋼板 t=0.4 W=300 | 32.7  | m              |     |     |               |     |
| 軒樋         | 塩ビ角型 150型         | 16.2  | m              |     |     |               |     |
| 縦樋         | VP100 φ           | 9.0   | m              |     |     |               |     |
| 落し口        | φ 100自在ドレン        | 3.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 樋下カバー      |                   | 3.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 荷揚げ・運搬費    |                   | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
|            |                   |       |                |     |     |               |     |
| A-4-7 金属工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | C-100×50×20×2.3   | 16.1  | m              |     |     |               |     |
| サッシ下地鉄骨    | PL-2.3×100×100    | 3.7   | m              |     |     |               |     |
| A-4-8 左官工事 |                   |       |                |     |     |               |     |
| （外部）       |                   |       |                |     |     |               |     |
| 床 モルタル塗り   | 木ごて 一般タイル下地       | 0.2   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |



| 名 称                 | 形 状 寸 法                       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 壁 モルタル塗り            | 金ごて                           | 16.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 建具周囲防水モルタル充填        |                               | 8.0   | m              |     |     |               |     |
| (内部)                |                               |       |                |     |     |               |     |
| 床 コンクリート直均し仕上       | 金ごて 薄物下地                      | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 基礎天端<br>コンクリート直均し仕上 | W=150                         | 41.2  | m              |     |     |               |     |
|                     |                               |       |                |     |     |               |     |
| A-4-9 建具工事          |                               |       |                |     |     |               |     |
| アルミニウム製建具           |                               |       |                |     |     |               |     |
| AD-4                | ランマ外倒し窓付嵌め殺しフロント<br>6180×2535 | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-5                | ランマ嵌め殺し窓付引違い戸<br>1800×2685    | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-2                | 嵌め殺し半外付け窓<br>2783×1200        | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AW-3                | 嵌め殺し半外付け窓<br>1783×1200        | 2.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 取付調整費               |                               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 運搬費                 |                               | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| オペレーター              | AD-4                          | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
|                     |                               |       |                |     |     |               |     |
| A-4-10 ガラス工事        |                               |       |                |     |     |               |     |
| 透明フロントIG            | t=5+6+3 2.0m <sup>2</sup> 以下  | 25.2  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|--|-------|----|-----|-----|---------------|-----|
| 透明フロントIG     | t=5+6+3 4.0㎡以下                         | 2.2   | ㎡  |     |     |               |     |
| ガラス留めシーリング   |  | 200.0 | m  |     |     |               |     |
| ガラス清掃        |  | 27.4  | ㎡  |     |     |               |     |
|              |  |       |    |     |     |               |     |
| A-4-11 塗装工事  |  |       |    |     |     |               |     |
| OS塗り         | 木部<br>糸幅300以下 素地付着物除去                  | 44.5  | m  |     |     |               |     |
|              |  |       |    |     |     |               |     |
| A-4-12 内外装工事 |  |       |    |     |     |               |     |
| (外部)         |  |       |    |     |     |               |     |
| 壁 窯業系サイディング  | t=14 (木目調)                             | 171.0 | ㎡  |     |     |               |     |
| 透湿防水シート      |  | 171.0 | ㎡  |     |     |               |     |
| コーナー役物       | 壁同材                                    | 18.3  | m  |     |     |               |     |
| 土台水切         | GL t=0.35                              | 41.9  | m  |     |     |               |     |
| 土台コーナー水切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個  |     |     |               |     |
| 通気見切         | GL t=0.35                              | 49.2  | m  |     |     |               |     |
| 通気コーナー見切     | GL t=0.35                              | 4.0   | 個  |     |     |               |     |
| テント底         | W=1930                                 | 2.0   | ヶ所 |     |     |               |     |
| 突出し店舗サイン     | フレッドFB-4.5×30焼付塗装<br>面板木板(チーク)t24 900角 | 1.0   | ヶ所 |     |     |               |     |

| 名 称          | 形 状 寸 法                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用<br>代 価 | 備 考 |
|--------------|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| 同上作業費        | 切り文字（6文字両面）アクリルt9            | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| （内部）         |                              |       |                |     |     |               |     |
| 床 長尺塩ビシート    | t=2.0（突付け）                   | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 壁 GB-R       | t=9.5（突付け）                   | 101.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| GB-R         | t=12.5（突付け）                  | 93.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 防湿気密シート      |                              | 101.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール充填     | t=100 24K                    | 104.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| 天井 化粧石膏ボード張り | t=9.5                        | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| グラスウール敷込     | t=100 24K                    | 130.0 | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| ロールスクリーン     |                              | 15.7  | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |
| （トイレブース）     |                              |       |                |     |     |               |     |
| TB-1         |                              | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 工事費          |                              | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 搬入費          |                              | 1.0   | 式              |     |     |               |     |
| 風除室          |                              |       |                |     |     |               |     |
| AD-5         | ランマ嵌め殺し窓付引違い戸<br>1800×2535   | 1.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| AD-5         | 窓付嵌め殺し戸<br>900×2535          | 2.0   | ヶ所             |     |     |               |     |
| 透明フロントIG     | t=5+6+3 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 9.2   | m <sup>2</sup> |     |     |               |     |

